

ADENDA NÚMERO 01
INVITACION PÚBLICA IP-EPC-FNC-007-2011

El Gerente de EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP, en ejercicio de sus facultades Estatutarias, legales, en especial las conferidas en el Manual de Contratación, y

CONSIDERANDO:

Que Mediante Convenio 05 de 2011, el Departamento de Cundinamarca delegó en Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, el desarrollo de los procesos de selección con cargo al Convenio interadministrativo de Uso de Recursos N° 010 de 2011 suscrito por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y el Departamento de Cundinamarca para la ejecución de recursos provenientes del Fondo Nacional de Calamidades subcuenta Colombia Humanitaria.

Que Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. determinó la conveniencia y oportunidad de adelantar la CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR ALCANTARILLADO CARRERA 2 SECTOR LORETO A PTAR I DEL MUNICIPIO DE MADRID

Que mediante Decisión Empresarial No 049 de 2011 se ordenó la apertura la Invitación Pública No IP-EPC-FNC-007-2011

Que en desarrollo del proceso de contratación y estando dentro del término establecido para ello, se han presentado observaciones a las reglas de participación establecidas para la invitación publica de la referencia, que generan modificaciones a las reglas de participación inicialmente establecidas.

En mérito de lo expuesto se procede a realizar la siguiente

ADENDA

1. Modifíquese las reglas de participación en su capítulo 7 Formato 8 PROPUESTA ECONOMICA, el cual quedará así

FORMATO No. 8. PROPUESTA ECONÓMICA

CONSTRUCCION COLECTOR ALCANTARILLADO CARRERA 2 DEL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA SECTOR LORETO A PTAR 1

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR.UNITARIO	VR.PARCIAL
1	PRELIMINARES				
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ML	2,510.56		
1.2	CORTE MECÁNICO DE ASFALTO	ML	1,352.50		
1.3	DEMOLICIÓN DE ASFALTO, INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL	M2	1,893.50		
1.4	EXCAVACIÓN MECÁNICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL	M3	13,984.00		
1.5	MANEJO DE AGUAS CON MOTOBOMBA	MES	8.00		
1.6	ENTIBADO METÁLICO	M2	18,935.00		
2	TUBERIAS				
2.1	REPOSICIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA EN PVC 6" INCLUYE SILLA YEE L=6M	UN	230.00		
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ESTRUCTURA DE ANILLOS DE 8"	ML	12.00		
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ESTRUCTURA DE ANILLOS DE 10"	ML	12.00		
2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ESTRUCTURA DE ANILLOS DE 12"	ML	6.00		
2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ESTRUCTURA DE ANILLOS DE 16"	ML	6.00		

2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ESTRUCTURA DE ANILLOS DE 24"	ML	252.00		
2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA TIPO LOCK DE 27"	ML	177.00		
2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA TIPO LOCK DE 33"	ML	939.30		
2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA TIPO LOCK DE 36"	ML	116.50		
2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA TIPO LOCK DE 39"	ML	69.00		
2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA TIPO LOCK DE 42"	ML	920.76		
3	ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS				
3.1	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN H=1,00- 3,00M	UN	6.00		
3.2	SUMINISTRO DE ARO TAPA EN CONCRETO TIPO TITAN	UN	9.00		
3.3	CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA EN CONCRETO PARA TUBERIA 24" A 27"	UN	3.00		
3.4	CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA EN CONCRETO PARA TUBERIA 27" A 42"	UN	39.00		
			31.20		
4	RELLENOS				
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL GRANULAR TIPO B-200	M3	14,850.00		
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITURADO 3/4" - 1"	M3	2,370.00		
5	ASFALTOS				
5.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA	M2	325.50		
5.2	SUMINISTRO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE ASFALTO MDC-2 E=0,10M	M2	1,893.50		
6	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO 50 L/S				
6.1	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA ESTACIÓN	M3	42.50		
6.2	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	KG	6,381.72		
6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA AXIAL ELÉCTRICA DE 100 L/S H=4,5M	UN	1.00		
6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA AXIAL ELÉCTRICA DE 900 L/S H=4,5M	UN	1.00		
6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA AXIAL DIESEL DE 100 L/S H=4,5M	UN	1.00		
6.6	SUMINISTRO DE CONTROLADORES AUTOMÁTICOS PARA SISTEMA DE BOMBEO	UN	1.00		
6.7	ACOMETIDA ELÉCTRICA ESTACIÓN	GLB	1.00		
6.8	CASETA ESTACIÓN DE BOMBEO	GLB	1.00		
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				
	ADMINISTRACIÓN	%			
	IMPREVISTOS	%			
	UTILIDADES	%			
	TOTAL COSTOS DE OBRA				

Bogotá D.C, octubre 6 de 2011

Original firmado por
FELIX EDUARDO GUERRERO OREJUELA
Gerente

Revisó: Santiago Pachón Talero – Coordinador Técnico Contratación
María Clara Mojica – Coordinador Jurídico Contratación